

Bu set, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için MİMARİ UYGULAMA PROJESİDİR. Net iç kullanım alanı 103,78 m², 10 mahal. Set; yıkım, uygulama planı, zemin kaplama, tavan planı, iki kesit, dört iç görünüş, mahal listesi, kapı-pencere listesi, duvar tipleri, sekiz imalat detayı ve yangın-tahliye planından oluşur. Mekanik (M-01...M-06) ve elektrik (E-01...E-06) paftaları ayrı dosyalardadır ve bu setle aynı geometrik altlığı kullanır. Bu set müteahhidin imalat yapabilmesi için gereken malzeme, katman ve kot bilgisini taşır; ruhsat başvurusu için proje müellifi mimar tarafından imzalanmış 1/50 takım ayrıca düzenlenecektir.

NET İÇ ALAN

103,78 m²

10 mahal · duvar payı 0,47 m²

ZEMİN KAPLAMA TİPİ

6 tip

Z1–Z6 · bitmiş kot ±0,00 (ıslak –0,02)

DUVAR / TAVAN TİPİ

6 + 4

D1–D6 · T1–T4

KAPI · PENCERE

9 + 2

K01–K09 · P01–P02

GENEL NOTLAR — UYGULAMADA BAĞLAYICIDIR

- 01** Tüm ölçüler metre (m), kaplama katman kalınlıkları milimetre (mm) cinsindendir. Ölçü okunur, çizimden ölçü alınmaz.
- 02** ±0,00 kotu bitmiş zemin kotudur. Mevcut şap üst kotu –0,053 VARSAYILMIŞTIR; söküm sonrası yerinde ölçülüp tüm tesviye şapı kalınlıkları revize edilecektir.
- 03** Taşıyıcı sistemde (kolon, perde, kiriş, döşeme) hiçbir kesme, delme veya yük artışı yapılmayacaktır. Gerekli hâllerde statik proje müellifinden yazılı görüş alınacaktır.
- 04** Mevcut duvar kalınlıkları ve tavan yüksekliği VARSAYIMDIR; rölöve sonrası mahal listesi ve tavan kotları güncellenecektir.
- 05** Alçıpan imalatlarda profil aralığı 400 mm'yi geçmeyecek; 3,0 m üzeri duvarlarda ve kapı kenarlarında kutu profil takviyesi yapılacaktır.
- 06** Islak hacimlerde su yalıtımı EN 14891'e uygun, çimento esaslı 2 bileşenli, 2 kat; tüm köşe ve boru geçişlerinde bant ve manşet kullanılacaktır.
- 07** Islak hacim imalatı bitiminde, seramik öncesi 24 saatlik su tutma (taşkın) testi yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır.
- 08** Kauçuk zemin, üst kat konut VARSAYIMI nedeniyle titreşim matı ile yüzer döşeme olarak teşkil edilecektir; mat duvara 50 mm yukarı dönecektir.
- 09** Tüm cam yüzeylerde (kapı, ayna, vitrin) temperli veya lamine güvenlik camı kullanılacaktır (EN 12600).
- 10** Kaçış kapıları kaçış yönünde açılacak, üzerinde kilit veya sürgü bulunmayacak, panik donanımlı olacaktır (EN 1125).
- 11** Asma tavan üstündeki mekanik ve elektrik tesisatı bağımsız askılanacak; ağırlık alçıpan karkasına aktarılmayacaktır.
- 12** Boya, seramik ve kauçuk renk/desen seçimleri numune onayına tabidir; onaysız imalat bedeli yükleniciye aittir.
- 13** Bu set mimari uygulama setidir; ruhsat için proje müellifi mimar tarafından imzalanmış 1/50 onaylı takım ayrıca düzenlenecektir.

PAFTA İNDEKSİ

PAFTA	İÇERİK	ÖLÇEK
A-01	Kapak · genel notlar · pafta indeksi	—
A-02	Mevcut durum ve yıkım / söküm planı	1/75
A-03	Uygulama planı — bölme, kapı, mahal	1/75
A-04	Zemin kaplama planı	1/75
A-05	Tavan planı (RCP) ve tesisat koordinasyonu	1/75
A-06	Kesit A-A	1/50
A-07	Kesit B-B	1/50
A-08	İç görünüşler G-01 ... G-04	1/50
A-09	Mahal listesi — kaplama ve bitiş	—
A-10	Kapı ve pencere listesi · duvar tipleri	—
A-11	İmalat detayları I — zemin ve kot geçişi	1/10
A-12	İmalat detayları II — ıslak hacim, tavan, ayna	1/10
A-13	Yangın ve tahliye planı	1/75
A-14	Duvar tipleri — yatay kesit 1/10	—

MAHAL ÖZETİ

NO	MAHAL	M²	ZEMİN	TAVAN	KOT
101	GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON	15,65	Z3	T2	2,75
102	ARENA · SERBEST AĞIRLIK	31,76	Z1	T1	3,20
103	FONKSİYONEL · KARDİYO	22,31	Z2	T1	3,20
104	DİNLENME SALONU	17,33	Z3	T2	2,75
105	ERKEK SOYUNMA	4,48	Z5	T4	2,60
106	ERKEK DUŞ	1,76	Z4	T3	2,40
107	ERKEK WC	1,75	Z4	T3	2,40
108	KADIN SOYUNMA	5,59	Z5	T4	2,60
109	KADIN DUŞ	1,39	Z4	T3	2,40
110	KADIN WC	1,29	Z4	T3	2,40
	TOPLAM (NET)	103,31			